
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45431100-8	Kładzenie terakoty
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynku Rękawiec 13

ADRES INWESTYCJI: dz. 37 i 38 , obręb Rękawiec

NAZWA INWESTORA: Gmina Budziszewice

ADRES INWESTORA: ul.J. CH. Paska 66, 97-212 Budziszewice

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA Gerard Marczak

DATA OPRACOWANIA: Wrzesień 2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Budziszewice			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i okien	szt.		
		3 + 9 + 6 * 2 + 3	szt.	27,00	
				RAZEM	27,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3 + 9	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
4 d.1.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		40,71	m2	40,71	
				RAZEM	40,71
5 d.1.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$(6,36 + 5,74) * 2 * 3,09 - (1,69 * 2,15 * 3 + 0,9 * 2)$	m2	62,08	
				RAZEM	62,08
6 d.1.1	KNR 4-01 0701-12	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$6,36 * 5,74$	m2	36,51	
				RAZEM	36,51
7 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$6,36 * 5,74$	m2	36,51	
				RAZEM	36,51
8 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		$6,36 * 5,74 * 0,15$	m3	5,48	
				RAZEM	5,48
9 d.1.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		$6,36 * 5,74 * 0,5$	m3	18,25	
				RAZEM	18,25
10 d.1.1	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 15 km	m3		
		$40,71 * 0,15 + (\text{poz.5} + \text{poz.6}) * 0,02 + \text{poz.8} + \text{poz.9}$	m3	31,81	
				RAZEM	31,81
1.2		Podłoga na gruncie			
11 d.1.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		33,89	m2	33,89	
				RAZEM	33,89
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		33,89	m2	33,89	
				RAZEM	33,89
13 d.1.2	KNR AT-41 0502-01	Impregnacja posadzek cementowych	m2		
		33,89	m2	33,89	
				RAZEM	33,89
14 d.1.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		33,89	m2	33,89	
				RAZEM	33,89
15 d.1.2	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		33,89	m2	33,89	
				RAZEM	33,89
16 d.1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3,5	m2		
		33,86	m2	33,86	
				RAZEM	33,86
17 d.1.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Posadzka budynku na gruncie - styropian EPS 100 gr. 20,0 cm (0,031 W/mK)	m2		
		33,89	m2	33,89	
				RAZEM	33,89
18 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		33,89	m2	33,89	
				RAZEM	33,89
19 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m3		
		33,89 * 0,1	m3	3,39	
				RAZEM	3,39
20 d.1.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-warstwa filtracyjna 30 cm	m3		
		33,89 * 0,5	m3	16,95	
				RAZEM	16,95
1.3		Ściany działowe			
21 d.1.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		$(3,2 + 6,36 + 4,25 + 1,20 * 5) * 2,5 - (0,9 * 2,05 * 7)$	m2	36,61	
				RAZEM	36,61
22 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych	m		
		1,1 * 7	m	7,70	
				RAZEM	7,70
1.4		Tynki wew			
23 d.1.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		$(6,36 + 5,74) * 2 - (1,69 * 2,15 * 3 + 0,9 * 2) + \text{poz.21} * 2$	m2	84,72	
				RAZEM	84,72
24 d.1.4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		5,36 * 6,34	m2	33,98	
				RAZEM	33,98
1.5		Stolarka okienna i drzwiowa			
1.5.1		Drzwi			
25 d.1.5. 1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku o skrzydła min.90cm;	m2		
		1,72 * 2,25 + 1,62 * 2,1	m2	7,27	
				RAZEM	7,27
26 d.1.5. 1	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05 * 10	m2	18,45	
				RAZEM	18,45
27 d.1.5. 1	KNR-W 2-02 1022-06	Drzwi wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$1,5 * 2,06 + 1,20 * 2,1$	m2	5,61	
				RAZEM	5,61
1.6		Roboty malarskie i wykładzinowe ścian wewnętrznych budynku			
28 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$3,09 * (2,75 * 5 + 2,07 * 2 + 3,87 * 2 + 20,54 * 2 + 0,36 + 5,73 * 2 + 6,45 * 2 + 6,42 * 2 + 5,74 * 4 + 2,84 * 2 + 2,86 * 2 + 4,22 * 4) - (1,67 * 2,15 * 6 + 1,06 * 2,07 * 2 + 0,54 * 0,42 * 2 + 1,74 * 1,64 * 11 + 1,75 * 1,65 * 2 + 1,67 * 1,65 + 0,9 * 2,08 * 2 + 0,9 * 2,05 * 8 + 1,2 * 2,1 * 2 + 1,51 * 2,05 * 2 + 1,62 * 2,1) + ((1,74 + 1,65 * 2) * 15 + (1,67 + 2,15 * 2) * 6 + (1,06 + 2,07 * 2) * 2) * 0,25$	m2	411,54	
				RAZEM	411,54
29 d.1.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.28	m2	411,54	
				RAZEM	411,54
30 d.1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków	m2		
		poz.28	m2	411,54	
				RAZEM	411,54
31 d.1.6	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2		
		poz.5 + $(3,20 + 1,78 + 2,00 * 5 + 1,20 + 1,90 + 1,20 * 10 + 2,01 * 4 + 2,52 + 2,10 * 2) * 2,50 - (0,9 * 2,05 * 14) + (1,69 + 2,15 * 2) * 0,25$	m2	149,85	
				RAZEM	149,85
32 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		218,14	m2	218,14	
				RAZEM	218,14
33 d.1.6	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.32	m2	218,14	
				RAZEM	218,14
34 d.1.6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		poz.32	m2	218,14	
				RAZEM	218,14
1.7		Roboty dodatkowe			
35 d.1.7	KNR 2-02 1215-01	Kratki wentylacyjne 14x14 cm z PCV	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
36 d.1.7	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 3 cm i szerokości do 30 cm - Parapety PCV z zakończeniami systemowymi	m		
		$1,69 * 3 + 1,67 * 6 + 1,06 * 2 + 1,74 * 10 + 1,75 * 2 + 1,67$	m	39,78	
				RAZEM	39,78