

RG.271.4.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia.**

**WYJAŚNIENIA Nr 5**  
**treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

na okoliczność pytań otrzymanych w dniu 22 grudnia 2022r. i w dniu 23 grudnia 2022r.

**Pytanie:** W związku z ogłoszeniem j/w, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji w zakresie dokumentów wymaganych odnośnie sztucznej trawy:

Wnosimy o zmianę wymogów dokumentów dotyczących systemu sztucznej trawy z:

„Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna+ sztuczna trawa + wypełnienie granuląt EPDM) potwierdzający zgodność z normą PN\_EN 15330-1:2013. „

**Na:**

„Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna+ sztuczna trawa + wypełnienie granuląt EPDM) potwierdzający zgodność z normą PN\_EN 15330-1:2013 oraz potwierdzający wszystkie wymagane parametry techniczne **lub** raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granuląt EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych”

**Uzasadnienie:**

W obecnej formie zapisów, żaden z dokumentów nie musi potwierdzać parametrów wymaganych w postępowaniu, zmiana na powyższe da Zamawiającemu pewność, że oferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów a jednocześnie rozszerza konkurencję dopuszczając badania na zgodność z normą EN 15330-1 lub zgodność z wymaganiami FIFA.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy w PFU.

---

**Pytanie 1:** Przekrój kabla do każdego słupa to YKY 5x50 według nas jest przesadzony i czy związku z tym czy można przyjąć do wyceny przekrój adekwatny do mocy zainstalowanych opraw?

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć zgodnie z zapisami PFU. Rodzaj oraz typ przewodów określi projektant w fazie wykonywania projektu po przeprowadzeniu stosownych obliczeń.

**Pytanie 2.** Brak wskazanej RG z której mamy zasilić nową Rozdzielnicę oświetlenia boiska jaką przyjąć długość kabla?

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć 120 m kabla.

**Pytanie 3.** W PFU jest informacja o rozdzielnicach przy słupach - takie są niepotrzebne ponieważ oprawy LED nie mają osobnych zasilaczy a zabezpieczenia opraw mieszczą się w słupach.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć zgodnie z PFU.

**Pytanie 4.** Po analizie poprzednio prowadzonych postępowań odnośnie w/w inwestycji, nasuwa się wniosek, że Zamawiający nawet nie próbuje zrozumieć sugestii potencjalnych wykonawców. Reasumując istniejący obiekt należy w całości rozebrać, materiały z rozbiórek zutylizować zaprojektować i wybudować od nowa.

**Odpowiedź:** PFU uwzględnia istniejące uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia i określa zakres zamówienia.

Wójt Gminy  
(-)Marian Holak