

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewice - ul. Cmentarna					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km			
d.1 0111-01	dróg w terenie równinnym.	km		0.53	
	0.53				
				RAZEM	0.53
2		PODBUDOWA			
2 KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża z kruszywa	m ²			
d.2 0103-03	łamanego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		2014.00	
	2014				
				RAZEM	2014.00
3 KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/	m ³			
d.2 0107-01	31,5 stabilizowanym mechanicznie o gr. średnio 12 cm:	m ³		241.70	
	2014,0m ² x0.12m=241,7m ³				
	241.7				
				RAZEM	241.70
4 KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy	m ²			
d.2 1005-07		m ²		2014.00	
	2014				
				RAZEM	2014.00
3		NAWIERZCHNIA			
5 KNNR 6	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg	m ²			
d.3 0309-05	PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm	m ²		1855.00	
	1855				
				RAZEM	1855.00
4		POBOCZA			
6 KNNR 6	Przygotowanie podłoża pod wzmocnienie poboczy destruk-	m ²			
d.4 1301-01	tem	m ²		795.00	
	795				
				RAZEM	795.00
7 KNNR 6	Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego stabilizowane-	m ²			
d.4 0113-06	go mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		795.00	
	795				
				RAZEM	795.00
8 KNNR 6	Mechaniczne zagęszczanie poboczy z destruktu	m ²			
d.4 1301-02		m ²		795.00	
	795				
				RAZEM	795.00